



ALLGEMEIN

- Bearbeitungsperimeter
- Kote neu
- Kote bestehend
- Höhenlinie neu
- OK TG 1/2
- AH 35cm
- 2.2%
- Aufstellfläche Zügelwagen

2.00 Bemaßung Vegetation

über UG-Decke Gärten:
Aufbau gem. Legende

* bauartiger Aufbau über UG-Decke gem. Architekt:
Schutzmatte, ca. 1cm
Flächabdichtung 1-lagig wurzelfest, 1cm
Stahlbeton im Gefälle

Einbaumaschinen auf dem Untergeschoss müssen vor
Baubeginn mit der Bauleitung besprochen und
freigegeben werden.

GRÜNLÄCHEN & BEPFLANZUNG

- Spielflächen**
Ansaat: UFA-Primera Highspeed 25g/m²
Düngung: Bellmont Park 50g/m²
Oberboden, 20cm
durchlässig kiesiges Untergrundmaterial
- Spielflächen über UG Gesamtaufbau über Rohdecke 35-65cm**
Ansaat: UFA-Primera Highspeed 25g/m²
Düngung: Bellmont Park 50g/m²
Oberboden, 20cm
HINWEIS: über TG-Decke in Oberboden
Perlit 2-6mm, ca. 20l/m² als Bodenverbesserer
einarbeiten
durchlässig kiesiges Untergrundmaterial, 12-42cm
Einkauf: 5006, 0,6cm
Taufhöhe: ca. 2cm
- Blumenrasen**
Ansaat: UFA-Blumenrasen CH-I-G 10g/m²
Oberboden, 5cm
Substrat abgemagert, 15cm
50% Oberboden
50% Betonkies 0/32
HINWEIS: oberstes 5cm mit Oberboden, damit
Blumenrasen richtig bildet
Unterboden/Untergrundmaterial, 15cm
- Strauchflächen (Innenbereich)**
Ansaat: UFA Magerrasen CH-G 10g/m²
Substrat abgemagert, 30cm
70% Betonkies 0/32
30% Oberboden
HINWEIS: Strauchgruben LxH: 50x50x50cm
mit Oberboden verfüllt!
Pflanzen gemäss Pflanzenliste
- Strauchflächen (Innenbereich) Gesamtaufbau über Rohdecke 50-60cm**
Ansaat: UFA Magerrasen CH-G 10g/m²
Substrat abgemagert, 30cm
70% Betonkies 0/32
30% Oberboden
durchlässig kiesiges Untergrundmaterial, 17-27cm
Einkauf: 5006, 0,6cm
HINWEIS: Strauchgruben LxH: 50x50x50cm
mit Oberboden verfüllt!
Taufhöhe: ca. 2cm
Pflanzen gemäss Pflanzenliste & Pflanzplan
- Strauchflächen (Ökoraund)**
Ansaat: Krautraum CH-G trocken 4g/m²
Oberboden, 5cm
Unterboden, 15cm
HINWEIS: Strauchgruben LxH: 50x50x50cm
mit Oberboden verfüllt!
Pflanzen gemäss Pflanzenliste
- Stauden-/Gräser-/Kleingehölzfläche mit Einzelsträucher (bei Terrassen)**
Ansaat: UFA-Blumenrasen CH-I-G 10g/m²
Substrat abgemagert, 30cm
50% Betonkies 0/32
50% Oberboden
Pflanzen gemäss Pflanzenliste
- Hecke neu**
Ansaat: UFA-Blumenrasen CH-I-G 10g/m²
best. Ober-/Unterboden, 40cm (Ansaat)
durchlässig kiesiges Untergrundmaterial
Pflanzen gemäss Pflanzenliste
- trifffeste Stauden & Gräser**
in Schotterrasenfläche pflanzen
Pflanzen gemäss Pflanzenliste
- Bäume bestehend**
im Wurzelbereich der best. Bäume
keine Terrainveränderung!
- Bäume neu**
Pflanzen gemäss Pflanzenliste & Pflanzplan
- Strauch neu**
Pflanzen gemäss Pflanzenliste & Pflanzplan
- Baum- und Pflanzgrube in Grünfläche**
Für Bäume, Masse: 200x200x100cm
Für Sträucher, Masse: 100x50x50cm
Substrat, 100cm
25% Betonkies 0/32,
50% Oberboden
25% Lavakies 8/16
organischer Langzeitdünger 3kg/m³
Sohle auflücken, 20cm
- Sickerstreifen begrünt (Blumenrasen)**
Muldenförmige Ausbildung OK Sohle
-3 bis -8cm gegenüber angrenzenden
Flächen
Ansaat: UFA-Blumenrasen CH-I-G 10g/m²
Substrat abgemagert, 15cm
50% Oberboden
50% Betonkies 0/32
Rundblech 16/32, 30cm
ausgekledert mit Filtergewebe
Höhe A 00.00
- Sickermulde begrünt (Parkplatz Nord)**
gem. Detail 2076-A25 & A26

REVISION

INDEX	DATUM	BEMERKUNGEN	GEZ.
A	12.02.2024	Gemeinschaftshaus Fassadenanschluss, Standort Nestschaukel neu, Anpassung Grünflächen, Parkplätze, Traufstreifen bei TG-Zufahrt	JG


HINWEISE

Die eingetragenen Werkleistungen dienen der Information. Vor Baubeginn sind die Leistungsunterlagen bei allen Wertern und Gewerken (Elektro/Wasser/Swiss-/Cablecom etc.) durch die Unternehmung einzuholen. Der Unternehmer erklärt ausdrücklich, dass er sich über sämtliche Werkleistungen vor der Ausführung seiner Arbeiten orientiert hat. Die genaue Lage und Höhe ist durch Sondierungen festzustellen. Schäden an bestehenden Werkleistungen gehen vollständig zu Lasten des Unternehmers.

Sämtliche Masse und Koten sind vom Unternehmer auf der Baustelle zu kontrollieren. Unklarheiten sind vor Ausführung mit der Bauleitung zu klären. Massgebend sind die Anweisungen der Bauleitung vor Ort.

Alle Aufbauten/Aufschüttungen auf unterbauten Flächen gemäss gültiger Nutzungsvereinbarung und örtlicher Bauleitung (auch Lagerungen während Bauphase!)

Die Pflanzenqualität gemäss Ausschreibung/Pflanzenliste/Pflanzplan muss vor dem Verteilen vom Landschaftsarchitekten abgenommen werden. Das Auslegen der Pflanzen ist vorgängig mit ihm abzusprechen.



2076 ABAU AARAU
Situation Ansaaten Bepflanzung Teil 2 - Bereich Südost

Projektphase AUSFÜHRUNG	Massstab 1:100	Gezeichnet JG	Datum 14.12.2023
Plannummer 2076-A03.4	Format 147x59cm	Projektleiter JG	Revidiert A: 12.02.2024

ORT AG für Landschaftsarchitektur
Zentralstrasse 74a
8003 Zürich
+41 0044 205 30 00

Info@ort-land.ch
www.ort-land.ch